

## Herstellung einer Zuwegung zur Westzipfelhalle - Bereich Parkplatz zu den Behinderten Parkplätzen

7. August 2020

### Kostenzusammenstellung Materialkosten

Die Arbeiten werden zum Teil in Eigenleistung durch die Einwohner Tüdderns ausgeführt. Hilfe wird benötigt bei den Arbeiten am Unterbau und beim Setzen der Randsteine. Die Mengen wurden in der Örtlichkeit ermittelt. Die Einheitspreise (Pflaster und Randsteine) basieren auf dem Angebot der Baustoffe Krewel GmbH.

Pos.	Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
1	vorh. Auffüllungen in einer Stärke von rund 12-15 cm aufnehmen, abfahren und entsorgen (nur Entsorgungskosten)	15	m <sup>3</sup>	20,00 €	300,00 €
2	Tiefbordstein T 8/25 cm	35	m	2,70 €	94,50 €
3	Beton für Rückenstütze	1	psch	500,00 €	500,00 €
4	Verlegesplitt, 3 cm	3	m <sup>3</sup>	50,00 €	150,00 €
5	Betonsteinpflaster 8 cm mit Fase, grau, einschließlich Verschnitt	100	m <sup>2</sup>	9,10 €	910,00 €
6	Einkehrsplitt	1	m <sup>3</sup>	60,00 €	60,00 €
Baukosten (netto)					2.014,50 €
zuzügl. 16 % MwSt					322,32 €
Baukosten (brutto)					2.336,82 €

Durch den Bauhof wurde am 07.08.2020 eine Schürfung durchgeführt um die Stärke des vorh. Unterbaus zu prüfen.

Im Bereich der gepl. Zuwegung befinden sich dicht gelagerte Auffüllungen mit RCL in einer Stärke von rund 55 cm.

Da der Parkplatz mit PKWs und nur gelegentlich mit Schwerlastverkehr (ca. 2x jährlich zum Zeltaufbau) befahren wird, ist ein Austausch des Unterbaus nicht erforderlich.