

Kostenberechnung Nach DIN 276 3. Ebene									
KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW (€)	Teilsomme	Gesamtsumme	Zuwendungsfähige Materialkosten €	Zuschuss 30% Materialkosten €	
100	GRUNDSTÜCK						0,00 €		0,540
200	VORBEREITENDE MAßNAHMEN					5.500,00 €			0,00
210	Herichten					5.500,00 €	1.650,00 €		0,00
214	Herichten der Geländeoberfläche	100,00 m²	m²	55,00	5.500,00 €		1.650,00 €		0,00
220	Örtentliche Erschließung					0,00 €			
230	Nichtörtentliche Erschließung					0,00 €			
240	Ausgleichsmaßnahmen u. -abgaben					0,00 €			
250	Übergangsmaßnahmen					0,00 €			
300	BAUWERK, BAUKUNSTTRUKTUREN					289.322,00 €	144.859,82 €		4.802,85
310	Baugwerke					9.307,00 €	3.783,30 €		0,00
320	Gründung, Unterbau					56.388,00 €	29.798,77 €		4.802,85
322	Einbauboden, Bodenbeläge, Estrich, Kleinfußbodenbeläge, Stb.-Belagprofile mit Spritzung u. Bewehrung (EG) Trennung zum Bestand	70,00 m² 130,00 m² 25,00 m²	m²	138,00 121,00 27,50	9.660,00 € 16.335,00 € 687,50 €	26.637,50 €	14.608,50 € 9.801,00 € 472,50 €	4.802,85 1.460,36 123,75	
330	Außenwände, Vertikale Baukonstruktionen, außen					106.239,00 €	51.399,75 €		0,00
340	Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen					27.250,00 €	10.362,40 €		0,00
350	Decken/ Horizontale Baukonstruktionen					41.457,50 €	24.228,90 €		0,00
360	Dächer					24.057,00 €	13.973,10 €		0,00
370	Infrastrukturanlagen					0,00 €			
380	Allgemeine Einbauten					0,00 €			
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen					24.677,50 €	11.343,00 €		0,00
400	BAUWERK, TECHNISCHE ANLAGEN					78.350,00 €	46.995,00 €		3.927,00
410	Abwasser, Wasser, Gasanlagen	170,00 m²	m²	110,00	18.700,00 €	18.700,00 €	13.695,00 €		3.927,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	170,00 m²	m²	80,00	10.200,00 €	10.200,00 €	6.120,00 €		0,00
430	Raumlufttechnische Anlagen	170,00 m²	m²	180,00	30.600,00 €	30.600,00 €	18.360,00 €		0,00
440	Elektrische Anlagen	170,00 m²	m²	75,00	12.750,00 €	12.750,00 €	6.375,00 €		0,00
450	Kommunikations-, Sicherheits- und informationstechnische Anlagen	170,00 m²	m²	30,00	5.100,00 €	5.100,00 €	2.550,00 €		0,00
460	Förderanlagen					0,00 €			0,00
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	1,00 Pausch			500,00 €	500,00 €	250,00 €		0,00
480	Gebäude- und Anlagenkonditionation	1,00 Pausch			500,00 €	500,00 €	250,00 €		0,00
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00
500	AUßENANLAGEN UND FREIPLÄTZE					8.375,00 €	3.310,00 €		0,00
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE					0,00 €			0,00
700	BAUÜBERGANGSKOSTEN					83.377,68 €	4.882,68 €		0,00
714	Baureferatgebühren					2.000,00 €			
720	Vorbereitung der Objektplanung	1,00 pausch			2.000,00 €	2.000,00 €			
731	Architektur und Freianlagen ohne LPH 4 und 9	1,00 HOJA			31.887,83 €	31.887,83 €	1.913,23 €		0,00
800	FINANZIERUNG					49.448,85 €	2.963,38 €		0,00
Kosten ges. aufgebildet:						465.024,68 €	201.688,48 €		8.729,85
Kosten ges. netto:						465.024,68 €	223.198,48 €		8.729,85
Kosten ges. brutto:						553.379,37 €	265.606,19 €		0,00

ACHTUNG:

Unterstrichen